

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2547.04

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Įėjimo į laiptinę aikštelės aptaisymas a/m plytelėmis arba trinklėmis.	m3	2	698.56 €	1397.12 €	1690.52 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Įėjimo pritaikymas neįgaliesiems. Poreikis sprendžiamas TDP rengimo metu.	m ²	4	187.36 €	749.44 €	906.82 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai	vnt	2	743.8 €	1487.6 €	1800 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas 1,2m	m ²	217.52	127 €	27625.04 €	33426.3 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; 4. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių aptaisymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	199.4	200.65 €	40009.61 €	48411.63 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	4 įvadai	m	8	750 €	6000 €	7260 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U≤0.18 Apdaila plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	2167.62	172.82 €	374608.09 €	453275.79 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	506.6	123.55 €	62590.43 €	75734.42 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	32.9	72.82 €	2395.78 €	2898.89 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m²	504.18	41.01 €	20676.42 €	25018.47 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U≤0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	772.32	153.88 €	118844.6 €	143801.97 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimų stogeliai. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m2	44.9	119.38 €	5360.16 €	6485.79 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, oro klasė 4. Balkonai stiklinami nuo grindų iki lubų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	427.7	216.86 €	92751.02 €	112228.73 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U _≥ 0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.0, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. 2 kamerų 3 stiklų langai.	m ²	146.5	320.12 €	46897.58 €	56746.07 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U _≥ 1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.3, oro klasė 4. Rūsio, dviejų laiptinių visi langai ir laiptinės su pvc langais penkto aukšto langai.	m ²	62.38	314.77 €	19635.35 €	23758.77 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U _≥ 1,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.4, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	4.82	427.59 €	2060.98 €	2493.79 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U _≥ 1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.4, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	8.4	385.29 €	3236.44 €	3916.09 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūsio ploto	504.18	20.83 €	10502.07 €	12707.5 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	2427.8 €	9711.2 €	11750.55 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	50	132.3 €	6615 €	8004.15 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	190	40.68 €	7729.2 €	9352.33 €

Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	165	21.55 €	3555.75 €	4302.46 €
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	165	75.64 €	12480.6 €	15101.53 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	10	254.52 €	2545.2 €	3079.69 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų registravimas.		šilumos daliklis	165	145.89 €	24071.85 €	29126.94 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	380	50.54 €	19205.2 €	23238.29 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	37	314.02 €	11618.74 €	14058.68 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	395	32.22 €	12726.9 €	15399.55 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1171	30.82 €	36090.22 €	43669.17 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	180	140.57 €	25302.6 €	30616.15 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	173	61.66 €	10667.18 €	12907.29 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	50	126.3 €	6315 €	7641.15 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	16	90.57 €	1449.12 €	1753.44 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	64	49.07 €	3140.48 €	3799.98 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	50	66.61 €	3330.5 €	4029.91 €
						Iš viso:	1257198.66 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	20	83.58 €	1671.6 €	2022.64 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	160	51.51 €	8241.6 €	9972.34 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	95	64.31 €	6109.45 €	7392.43 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	100	40.16 €	4016 €	4859.36 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	160	63.97 €	10235.2 €	12384.59 €
Kiti bendrieji statybos darbai							

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	204.18	15.44 €	3152.54 €	3814.57 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Epoksidinė grindų danga su pabarstukais	m ²	239.28	30.38 €	7269.33 €	8795.89 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	728.39	12.61 €	9185 €	11113.85 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliais. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Su porankių keitimu	m ²	116	18 €	2088 €	2526.48 €
						Iš viso:	62882.15 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	724711.5	264.97	169.48	95.49		
Paketo rodikliai	B klasė	292898.65	107.09	55.89	51.2	59.58	100.61

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1320080.81 €	518.28 €/m2
4.2.			
	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1257198.66 €	493.59 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	137540.16 €	
4.5.			
	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	55016.06 €	21.6 €/m2
4.7.			
	Iš viso:	1457620.97 €	572.28 €/m2
4.8.			
	Rezervas	264016.16 €	103.66 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2547.04	54 €	137540.16 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	55016.06 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	27508.03 €
4.2.3.	Projekto administravimas	40 %	55016.06 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	137540.15 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	TDP parengimas ir projektiniai pasiūlymai, TDP vykd. priežiūra, TDP koregavimas, visi kt. reikalingi dokumentai TDP parengimui.	45016.06 €
4.3.11.	Iš viso:	55016.06 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	13754.02 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	13754.02 €
4.4.3.	30 %	Vykdamas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 16504.81 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	11003.21 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 55016.06 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	55016.06 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	27508.04 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	55016.06 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	54	
Atėmus valstybės paramą	Metais	38	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	47	
Atėmus valstybės paramą	Metais	36	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1320080.81 €	90.56 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	137540.16 €	9.44 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1457620.97 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	137540.16 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	68770.08 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	41262.05 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27508.03 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	292909.6 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	430449.76 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	264.97	107.09	0.0877	2.2	1.2	1	1.3	3.96

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 3498-0002-3016:0001	Gyvenamųjų (butų)	63.69	27166.6	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1572.37	31399.71	7324.35	24075.36	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 3498-0002-3016:0002	Gyvenamųjų (butų)	64.08	27332.96	6111.79 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3451.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1581.99	35026.74	7369.2	27657.54	1.8	Ne	2.16	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 3498-0002-3016:0003	Gyvenamųjų (butų)	63.53	27098.36	7649.81 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4307.33 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1568.41	36316.58	7305.95	29010.63	1.9	Ne	2.28	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 3498-0002-3016:0004	Gyvenamųjų (butų)	63.55	27106.89	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1568.91	31336.54	7308.25	24028.29	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 3498-0002-3016:0005	Gyvenamųjų (butų)	63.44	27059.97	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1566.21	31286.92	7295.6	23991.32	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 3498-0002-3016:0006	Gyvenamųjų (butų)	61.54	26249.53	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1519.3	30429.57	7077.1	23352.47	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 3498-0002-3016:0007	Gyvenamųjų (butų)	63.19	26953.33	8549.81 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4307.33 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1560.04	37063.18	7266.85	29796.33	1.96	Ne	2.35	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 3498-0002-3016:0008	Gyvenamųjų (butų)	62.49	26654.75	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1542.75	30858.24	7186.35	23671.89	1.58	Ne	1.9	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 3498-0002-3016:0009	Gyvenamųjų (butų)	65.1	27768.03	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1607.2	33531.15	7486.5	26044.65	1.67	Ne	2	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 3498-0002-3016:0010	Gyvenamųjų (butų)	62.33	26586.5	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1538.79	30786.03	7167.95	23618.08	1.58	Ne	1.9	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 3498-0002-3016:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.01	20904.93	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1209.92	24775.59	5636.15	19139.44	1.63	Ne	1.96	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 3498-0002-3016:0012	Gyvenamųjų (butų)	27.2	11602	0	671.52	12273.52	3128	9145.52	1.4	Ne	1.68	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 3498-0002-3016:0013	Gyvenamųjų (butų)	49.38	21062.76	4814.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2153.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1219.1	27096.27	5678.7	21417.57	1.81	Ne	2.17	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 3498-0002-3016:0014	Gyvenamųjų (butų)	49.54	21131	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1223.06	26509.98	5697.1	20812.88	1.75	Ne	2.1	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 3498-0002-3016:0015	Gyvenamųjų (butų)	26.32	11226.64	2153.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2153.67	649.76	14030.07	3026.8	11003.27	1.74	Ne	2.09	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 3498-0002-3016:0016	Gyvenamųjų (butų)	49.84	21258.97	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1230.42	25150.13	5731.6	19418.53	1.62	Ne	1.94	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 3498-0002-3016:0017	Gyvenamųjų (butų)	48.87	20845.22	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1206.46	24712.42	5620.05	19092.37	1.63	Ne	1.96	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 3498-0002-3016:0018	Gyvenamųjų (butų)	28.01	11947.5	0	691.52	12639.02	3221.15	9417.87	1.4	Ne	1.68	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 3498-0002-3016:0019	Gyvenamųjų (butų)	49.56	21139.53	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1223.5	25023.77	5699.4	19324.37	1.62	Ne	1.94	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 3498-0002-3016:0020	Gyvenamųjų (butų)	49.09	20939.06	6301.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2958.87 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1211.93	28452.34	5645.35	22806.99	1.94	Ne	2.33	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 3498-0002-3016:0021	Gyvenamųjų (butų)	27.51	11734.23	0	679.13	12413.36	3163.65	9249.71	1.4	Ne	1.68	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 3498-0002-3016:0022	Gyvenamųjų (butų)	49.35	21049.96	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1218.34	25829.04	5675.25	20153.79	1.7	Ne	2.04	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 3498-0002-3016:0023	Gyvenamųjų (butų)	49.5	21113.94	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1222.05	26491.91	5692.5	20799.41	1.75	Ne	2.1	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 3498-0002-3016:0024	Gyvenamųjų (butų)	28.19	12024.28	0	695.92	12720.2	3241.85	9478.35	1.4	Ne	1.68	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 3498-0002-3016:0025	Gyvenamųjų (butų)	49.51	21118.21	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1222.3	26496.43	5693.65	20802.78	1.75	Ne	2.1	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 3498-0002-3016:0026	Gyvenamųjų (butų)	49.97	21314.42	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1233.62	25208.78	5746.55	19462.23	1.62	Ne	1.94	Ne

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 3498-0002-3016:0050	Gyvenamųjų (butų)	28.21	12032.81	0	696.42	12729.23	3244.15	9485.08	1.4	Ne	1.68	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 3498-0002-3016:0027	Gyvenamųjų (butų)	49.52	21122.47	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1222.55	25005.76	5694.8	19310.96	1.62	Ne	1.94	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 3498-0002-3016:0028	Gyvenamųjų (butų)	50.03	21340.01	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1235.13	25235.88	5753.45	19482.43	1.62	Ne	1.94	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 3498-0002-3016:0029	Gyvenamųjų (butų)	27.66	11798.21	0	682.84	12481.05	3180.9	9300.15	1.4	Ne	1.68	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 3498-0002-3016:0030	Gyvenamųjų (butų)	49.81	21246.17	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1229.72	25136.63	5728.15	19408.48	1.62	Ne	1.94	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 3498-0002-3016:0031	Gyvenamųjų (butų)	49.98	21318.68	4814.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2153.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1233.87	27366.96	5747.7	21619.26	1.8	Ne	2.16	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 3498-0002-3016:0032	Gyvenamųjų (butų)	28.04	11960.3	0	692.21	12652.51	3224.6	9427.91	1.4	Ne	1.68	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 3498-0002-3016:0033	Gyvenamųjų (butų)	49.58	21148.06	6305.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2963.23 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1224	28677.77	5701.7	22976.07	1.93	Ne	2.32	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 3498-0002-3016:0034	Gyvenamųjų (butų)	50	21327.21	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1234.38	25222.33	5750	19472.33	1.62	Ne	1.94	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 3498-0002-3016:0035	Gyvenamųjų (butų)	28.28	12062.67	0	698.18	12760.85	3252.2	9508.65	1.4	Ne	1.68	Ne

7.37	Buto/patalpos numeris: 37 3498-0002-3016:0036	Gyvenamųjų (butų)	49.49	21109.68	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1221.8	26487.4	5691.35	20796.05	1.75	Ne	2.1	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 3498-0002-3016:0037	Gyvenamųjų (butų)	50.06	21352.81	2660.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1235.89	25249.44	5756.9	19492.54	1.62	Ne	1.94	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 3498-0002-3016:0038	Gyvenamųjų (butų)	27.57	11759.83	0	680.64	12440.47	3170.55	9269.92	1.4	Ne	1.68	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 3498-0002-3016:0039	Gyvenamųjų (butų)	49.55	21135.27	4814.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2153.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1223.25	27172.93	5698.25	21474.68	1.81	Ne	2.17	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 3498-0002-3016:0040	Gyvenamųjų (butų)	74.14	31623.99	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1830.37	37610.28	8526.1	29084.18	1.63	Ne	1.96	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 3498-0002-3016:0041	Gyvenamųjų (butų)	56.68	24176.53	6810.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1626.87 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1363.47 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54	1399.32	32386.73	6518.2	25868.53	1.9	Ne	2.28	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 3498-0002-3016:0042	Gyvenamųjų (butų)	70.61	30118.29	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1743.22	36017.43	8120.15	27897.28	1.65	Ne	1.98	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 3498-0002-3016:0043	Gyvenamųjų (butų)	57.26	24423.92	6810.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1626.87 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1363.47 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54	1413.59	32648.39	6584.9	26063.49	1.9	Ne	2.28	Ne

7.45	Buto/patalpos numeris: 45 3498-0002-3016:0044	Gyvenamųjų (butų)	73.89	31517.36	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1824.21	37497.49	8497.35	29000.14	1.64	Ne	1.97	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 3498-0002-3016:0045	Gyvenamųjų (butų)	57.07	24342.88	3820.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54	1408.94	29572.36	6563.05	23009.31	1.68	Ne	2.02	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 3498-0002-3016:0046	Gyvenamųjų (butų)	70.93	30254.78	4814.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2153.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1751.14	36820.33	8156.95	28663.38	1.68	Ne	2.02	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 3498-0002-3016:0047	Gyvenamųjų (butų)	57.52	24534.83	6655.95 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2153.67 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54	1420.07	32610.85	6614.8	25996.05	1.88	Ne	2.26	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 3498-0002-3016:0048	Gyvenamųjų (butų)	70.46	30054.31	4155.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74	1739.51	35949.74	8102.9	27846.84	1.65	Ne	1.98	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 3498-0002-3016:0049	Gyvenamųjų (butų)	56.91	24274.63	6810.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1626.87 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1363.47 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54	1404.98	32490.49	6544.65	25945.84	1.9	Ne	2.28	Ne
7.51		Iš viso:	2547.04	1086425.29	170774.77	62880.75	1320080.81	292909.6	1027171.19	82.87	99.46		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2547.04

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Įėjimo į laiptinę aikštelės aptaisymas a/m plytelėmis arba trinkelėmis.	m3	2	698.56 €	1397.12 €	1690.52 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Įėjimo pritaikymas neįgaliesiems. Poreikis sprendžiamas TDP rengimo metu.	m ²	4	187.36 €	749.44 €	906.82 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai	vnt	65	743.8 €	48347 €	58499.87 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas 1,2m	m ²	217.52	127 €	27625.04 €	33426.3 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	199.4	193.71 €	38625.77 €	46737.18 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	4 įvada	m	8	750 €	6000 €	7260 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	$U \leq 0.18$ Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	2167.62	140.97 €	305569.39 €	369738.96 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	506.6	123.55 €	62590.43 €	75734.42 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	32.9	72.82 €	2395.78 €	2898.89 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	504.18	41.01 €	20676.42 €	25018.47 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0.15$ Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	772.32	153.88 €	118844.6 €	143801.97 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimų stogeliai. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	44.9	119.38 €	5360.16 €	6485.79 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	$U \leq 1.3$, oro klasė 4. Balkonai stiklinami nuo grindų iki lubų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	427.7	216.86 €	92751.02 €	112228.73 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U _≥ 0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.0, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. 2 kamerų 3 stiklų langai.	m ²	103.74	320.12 €	33209.25 €	40183.19 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U _≥ 1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.3, oro klasė 4. Rūšio, dviejų laiptinių visi langai ir laiptinės su pvc langais penkto aukšto langai.	m ²	62.38	314.77 €	19635.35 €	23758.77 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U _≥ 1,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.4, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	19.27	427.59 €	8239.66 €	9969.99 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U _≥ 1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.4, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	8.4	385.29 €	3236.44 €	3916.09 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	504.18	20.83 €	10502.07 €	12707.5 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	2427.8 €	9711.2 €	11750.55 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	50	132.3 €	6615 €	8004.15 €
Įvadinių paskirstymo skydų IPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	190	40.68 €	7729.2 €	9352.33 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	165	21.55 €	3555.75 €	4302.46 €

Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	165	75.64 €	12480.6 €	15101.53 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	10	254.52 €	2545.2 €	3079.69 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir priedamųjų vamzdžių iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdžių apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	50	273.83 €	13691.5 €	16566.72 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	165	145.89 €	24071.85 €	29126.94 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	380	50.54 €	19205.2 €	23238.29 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	37	314.02 €	11618.74 €	14058.68 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Vamzdžių dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	395	32.22 €	12726.9 €	15399.55 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdžių keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdžius pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdžio nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdžių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdžių gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdžių hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdžio izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1171	30.82 €	36090.22 €	43669.17 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdžio.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	180	140.57 €	25302.6 €	30616.15 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	173	61.66 €	10667.18 €	12907.29 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	50	126.3 €	6315 €	7641.15 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	16	90.57 €	1449.12 €	1753.44 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	64	49.07 €	3140.48 €	3799.98 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	50	66.61 €	3330.5 €	4029.91 €
						Iš viso:	1236167.29 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	20	83.58 €	1671.6 €	2022.64 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	160	51.51 €	8241.6 €	9972.34 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	95	64.31 €	6109.45 €	7392.43 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	100	40.16 €	4016 €	4859.36 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	160	63.97 €	10235.2 €	12384.59 €
Kiti bendrieji statybos darbai							

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	204.18	15.44 €	3152.54 €	3814.57 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Epoksidinė grindų danga su pabarstukai	m ²	239.28	30.38 €	7269.33 €	8795.89 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	728.39	12.61 €	9185 €	11113.85 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	116	18 €	2088 €	2526.48 €
						Iš viso:	62882.15 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	724711.5	264.97	169.48	95.49		
Paketo rodikliai	B klasė	297739.72	108.86	57.66	51.2	58.92	99.48

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1299049.44 €	510.02 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1236167.29 €	485.33 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	137540.16 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	85274.9 €	33.48 €/m2
4.7.	Iš viso:	1436589.6 €	564.02 €/m2
4.8.	Rezervas	259809.89 €	102 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2547.04	54 €	137540.16 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	23 %	31634.24 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	20631.02 €
4.2.3.	Projekto administravimas	62 %	85274.9 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	137540.16 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	TDP parengimas ir projektiniai pasiūlymai, TDP vykd. priežiūra, TDP koregavimas, visi kt. reikalingi dokumentai TDP parengimui.	21634.24 €
4.3.11.	Iš viso:	31634.24 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	21318.73 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	21318.73 €
4.4.3.	30 %	Vykdamas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	25582.47 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	17054.98 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	85274.91 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	31634.24 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	20631.02 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	85274.9 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	53	
Atėmus valstybės paramą	Metais	37	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	46	
Atėmus valstybės paramą	Metais	35	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1299049.44 €	90.43 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	137540.16 €	9.57 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1436589.6 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	137540.16 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	68770.08 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	41262.05 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27508.03 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	292909.6 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	430449.76 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	264.97	108.86	0.0877	2.2	1.2	1	1.3	3.92

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 3498-0002-3016:0001	Gyvenamųjų (butų)	63.69	25637.05	4460.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1572.37	31670.16	7324.35	24345.81	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 3498-0002-3016:0002	Gyvenamųjų (butų)	64.08	25794.04	4460.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1581.99	31836.77	7369.2	24467.57	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 3498-0002-3016:0003	Gyvenamųjų (butų)	63.53	25572.65	4460.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1568.41	31601.8	7305.95	24295.85	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 3498-0002-3016:0004	Gyvenamųjų (butų)	63.55	25580.7	4460.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1568.91	31610.35	7308.25	24302.1	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 3498-0002-3016:0005	Gyvenamųjų (butų)	63.44	25536.42	4460.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1566.21	31563.37	7295.6	24267.77	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 3498-0002-3016:0006	Gyvenamųjų (butų)	61.54	24771.62	4460.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1519.3	30751.66	7077.1	23674.56	1.6	Ne	1.92	Ne	

7.7	Buto/patalpos numeris: 7 3498-0002-3016:0007	Gyvenamųjų (butų)	63.19	25435.79	5955.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1560.04	32951.75	7266.85	25684.9	1.69	Ne	2.03	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 3498-0002-3016:0008	Gyvenamųjų (butų)	62.49	25154.02	4460.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1542.75	31157.51	7186.35	23971.16	1.6	Ne	1.92	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 3498-0002-3016:0009	Gyvenamųjų (butų)	65.1	26204.62	5955.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1607.2	33767.74	7486.5	26281.24	1.68	Ne	2.02	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 3498-0002-3016:0010	Gyvenamųjų (butų)	62.33	25089.62	5955.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1538.79	32584.33	7167.95	25416.38	1.7	Ne	2.04	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 3498-0002-3016:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.01	19727.93	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1209.92	24498.59	5636.15	18862.44	1.6	Ne	1.92	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 3498-0002-3016:0012	Gyvenamųjų (butų)	27.2	10948.78	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	671.52	12520.3	3128	9392.3	1.44	Ne	1.73	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 3498-0002-3016:0013	Gyvenamųjų (butų)	49.38	19876.87	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1219.1	24656.71	5678.7	18978.01	1.6	Ne	1.92	Ne

7.14	Buto/patalpos numeris: 14 3498-0002-3016:0014	Gyvenamųjų (butų)	49.54	19941.27	5055.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1223.06	26220.25	5697.1	20523.15	1.73	Ne	2.08	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 3498-0002-3016:0015	Gyvenamųjų (butų)	26.32	10594.56	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	649.76	12144.32	3026.8	9117.52	1.44	Ne	1.73	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 3498-0002-3016:0016	Gyvenamųjų (butų)	49.84	20062.03	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1230.42	24853.19	5731.6	19121.59	1.6	Ne	1.92	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 3498-0002-3016:0017	Gyvenamųjų (butų)	48.87	19671.58	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1206.46	24438.78	5620.05	18818.73	1.6	Ne	1.92	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 3498-0002-3016:0018	Gyvenamųjų (butų)	28.01	11274.83	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	691.52	12866.35	3221.15	9645.2	1.43	Ne	1.72	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 3498-0002-3016:0019	Gyvenamųjų (butų)	49.56	19949.32	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1223.5	24733.56	5699.4	19034.16	1.6	Ne	1.92	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 3498-0002-3016:0020	Gyvenamųjų (butų)	49.09	19760.13	7201.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2958.87 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1211.93	28173.41	5645.35	22528.06	1.91	Ne	2.29	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 3498-0002-3016:0021	Gyvenamųjų (butų)	27.51	11073.57	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	679.13	12652.7	3163.65	9489.05	1.44	Ne	1.73	Ne

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 3498-0002-3016:0022	Gyvenamųjų (butų)	49.35	19864.79	5055.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1218.34	26139.05	5675.25	20463.8	1.73	Ne	2.08	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 3498-0002-3016:0023	Gyvenamųjų (butų)	49.5	19925.17	5055.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1222.05	26203.14	5692.5	20510.64	1.73	Ne	2.08	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 3498-0002-3016:0024	Gyvenamųjų (butų)	28.19	11347.28	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	695.92	12943.2	3241.85	9701.35	1.43	Ne	1.72	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 3498-0002-3016:0025	Gyvenamųjų (butų)	49.51	19929.2	5055.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1222.3	26207.42	5693.65	20513.77	1.73	Ne	2.08	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 3498-0002-3016:0026	Gyvenamųjų (butų)	49.97	20114.36	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1233.62	24908.72	5746.55	19162.17	1.6	Ne	1.92	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 3498-0002-3016:0050	Gyvenamųjų (butų)	28.21	11355.34	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	696.42	12951.76	3244.15	9707.61	1.43	Ne	1.72	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 3498-0002-3016:0027	Gyvenamųjų (butų)	49.52	19933.22	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1222.55	24716.51	5694.8	19021.71	1.6	Ne	1.92	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 3498-0002-3016:0028	Gyvenamųjų (butų)	50.03	20138.51	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1235.13	24934.38	5753.45	19180.93	1.6	Ne	1.92	Ne

7.30	Buto/patalpos numeris: 30 3498-0002-3016:0029	Gyvenamųjų (butų)	27.66	11133.94	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	682.84	12716.78	3180.9	9535.88	1.44	Ne	1.73	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 3498-0002-3016:0030	Gyvenamųjų (butų)	49.81	20049.96	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1229.72	24840.42	5728.15	19112.27	1.6	Ne	1.92	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 3498-0002-3016:0031	Gyvenamųjų (butų)	49.98	20118.39	5714.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2153.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1233.87	27066.67	5747.7	21318.97	1.78	Ne	2.14	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 3498-0002-3016:0032	Gyvenamųjų (butų)	28.04	11286.91	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	692.21	12879.12	3224.6	9654.52	1.43	Ne	1.72	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 3498-0002-3016:0033	Gyvenamųjų (butų)	49.58	19957.37	5055.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1224	26237.29	5701.7	20535.59	1.73	Ne	2.08	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 3498-0002-3016:0034	Gyvenamųjų (butų)	50	20126.44	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1234.38	24921.56	5750	19171.56	1.6	Ne	1.92	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 3498-0002-3016:0035	Gyvenamųjų (butų)	28.28	11383.51	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	698.18	12981.69	3252.2	9729.49	1.43	Ne	1.72	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 3498-0002-3016:0036	Gyvenamųjų (butų)	49.49	19921.15	5055.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1221.8	26198.87	5691.35	20507.52	1.73	Ne	2.08	Ne

7.38	Buto/patalpos numeris: 38 3498-0002-3016:0037	Gyvenamųjų (butų)	50.06	20150.59	3560.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1235.89	24947.22	5756.9	19190.32	1.6	Ne	1.92	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 3498-0002-3016:0038	Gyvenamųjų (butų)	27.57	11097.72	900 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	680.64	12678.36	3170.55	9507.81	1.44	Ne	1.73	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 3498-0002-3016:0039	Gyvenamųjų (butų)	49.55	19945.3	5055.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1223.25	26224.47	5698.25	20526.22	1.73	Ne	2.08	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 3498-0002-3016:0040	Gyvenamųjų (butų)	74.14	29843.48	5955.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1830.37	37629.77	8526.1	29103.67	1.64	Ne	1.97	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 3498-0002-3016:0041	Gyvenamųjų (butų)	56.68	22815.33	7710.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1626.87 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1363.47 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1399.32	31925.53	6518.2	25407.33	1.87	Ne	2.24	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 3498-0002-3016:0042	Gyvenamųjų (butų)	70.61	28422.55	5955.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1743.22	36121.69	8120.15	28001.54	1.65	Ne	1.98	Ne

7.44	Buto/patalpos numeris: 44 3498-0002-3016:0043	Gyvenamųjų (butų)	57.26	23048.79	7710.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1626.87 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1363.47 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1413.59	32173.26	6584.9	25588.36	1.86	Ne	2.23	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 3498-0002-3016:0044	Gyvenamųjų (butų)	73.89	29742.85	5955.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1824.21	37522.98	8497.35	29025.63	1.64	Ne	1.97	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 3498-0002-3016:0045	Gyvenamųjų (butų)	57.07	22972.31	4720.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1408.94	29101.79	6563.05	22538.74	1.65	Ne	1.98	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 3498-0002-3016:0046	Gyvenamųjų (butų)	70.93	28551.36	5955.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1751.14	36258.42	8156.95	28101.47	1.65	Ne	1.98	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 3498-0002-3016:0047	Gyvenamųjų (butų)	57.52	23153.45	7710.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1626.87 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1363.47 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1420.07	32284.4	6614.8	25669.6	1.86	Ne	2.23	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 3498-0002-3016:0048	Gyvenamųjų (butų)	70.46	28362.17	5955.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 813.44 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1800	1739.51	36057.6	8102.9	27954.7	1.65	Ne	1.98	Ne

7.50	Buto/patalpos numeris: 50 3498-0002- 3016:0049	Gyvenamųjų (butų)	56.91	22907.91	7710.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1626.87 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1363.47 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3820.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 900	1404.98	32023.77	6544.65	25479.12	1.87	Ne	2.24	Ne
7.51	Iš viso:		2547.04	1025256.75	210911.94	62880.75	1299049.44	292909.6	1006139.84	81.31	97.64		